



OFFERT SOLCELLSANLÄGGNING

Kundtyp: Bostadsrättsförening **Offertdatum:** 2020-05-12 **Vår referens:** David Oxendal
Namn: Brf Jaktfalken **Offert giltig till:** 2020-07-11 **Mail:** david.oxendal@sveasolar.com
Adress: Majorsvägen 16 **Offertnummer:** 44123 **Telefon:** 0707 39 75 22
177 44 Järfälla

Ert närmsta SVEA kontor: Bergkällavägen 35A
192 79 Sollentuna

SUMMERING

Med anledning av er förfrågan gällande solcellsanläggning har vi på SVEA Solar nöjet att presentera vår offert.

Objekt: Nyckelfärdig solcellsanläggning med inbyggd smart-teknik.

Smart-teknik innebär att anläggningen har så kallade optimerare bakom varje eller varannan solpanel vilket ger en rad fördelar gentemot en traditionell anläggning. Läs mer om tekniken under Ingående Huvdkomponenter. Offerten inkluderar även tillgång till SVEA Solars app där du kan följa produktionen från ditt system samt din elhandel med SVEA Energy.



1 145 600 kr

Pris efter 20% solcellsbidrag



8

Återbetalningstid (år)



49

Badkar olja sparade/år



98484

Årlig produktion (kWh)



25 år

Garanti (år)



1903

Glas rent vatten/år
*för mer info se s.5

FÖRUTSÄTTNINGAR

Tekniska uppgifter

Paneltyp:	Monokristallin 335W
Storlek på system (kW):	115,91
Antal paneler:	346
Anläggningsyta (kvm):	578
Färg:	Svart
Växelriktare:	SolarEdge
Antal växelriktare:	3
Optimerare:	SolarEdge P730
Antal optimerare:	173
Takmaterial:	Papp

Ingående garantier

Leverantör solceller:	Trina Solar
Installation	10 år
Servicegaranti	5 år
Produktgaranti solceller	10 år
Produktgaranti växelriktare	12 år
Produktgaranti optimerare	25 år
Produktgaranti montagesystem	10 år
Effektgaranti solceller efter 25 år	80%

Sammanställning pris

Pris exklusive moms	1 145 600 kr
Moms	286 400 kr
Pris inklusive moms	1 432 000 kr
Pris efter 20% solcellsbidrag inklusive moms	1 145 600 kr

Uppskattad produktion och förutsättningar

Årlig elförbrukning i fastighet:	340254	Standardsoltimmar/år:	1000
Årlig produktion sol:	98484	Vinkel på paneler:	10
Årlig besparing av sol:	132 242 kr	Riktning från söder:	30
Egenanvändning av sol:	100%	Förluster från skuggning:	3%

Ingående delar i nyckelfärdig solcellsanläggning standard

- Komplet material och projektering av anläggning
- Leverans av material samt montage av solpaneler av egenutbildad personal
- Elinstallation utav SVEA Solars egna behöriga elektriker eller dess samarbetspartner
- Eventuellt montage av byggnadsställning om så krävs för säker installation
- För- och efteranmälan hos nätägare samt eventuell bygglovshandledning
- Övervakningstjänst för att följa produktionen via mobil eller dator
- Externt överspänningsskydd av typ 2 installeras på AC samt DC

08-28 66 93
info@sveasolar.com
www.sveasolar.se

SVEA Renewable Solar AB
Bergkällavägen 35A
192 79 Sollentuna

